

Délégation de service public d'adduction d'eau potable pour l'année 2013

Rapport annuel du Maire sur le prix de l'eau et la qualité du service public d'adduction d'eau potable

Délégataire : Lyonnaise des Eaux France

I. Caractéristique du service

I.1 . Mode de gestion

La production, le traitement, la distribution et l'entretien des installations d'eau potable sont assurés par la société Lyonnaise des Eaux France, en tant que délégataire du service public pour la Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Le contrat d'affermage qui lie la société à la collectivité a été signé le 1^{er} octobre 1989 pour une durée initiale de 20 ans. Celle-ci a été portée à 30 ans à compter du 1^{er} février 1993 par l'avenant n°1 présenté en conseil municipal le 21 décembre 1992.

La population desservie par le service correspond à 9 587 clients.

I.2. Les chiffres clés

themes	Description	2012	2013	
Caractéristique technique du service	Estimation du nombre d'habitant desservis	22306	22413	
	Nombre d'abonnements	8894	9038	

1.3 Nature des ressources utilisées et volumes prélevés

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes d'eau potables produits ces dernières années.

Volumes eau potable produits (m3)						
Site	2009	2010	2011	2012	2013	N/N-1 %
Réservoir de Dijon	455 585	439 491	443 481	442 142	389 463	-11,9
Station de pompage des trois fauteuils	85 208	83 974	82 255	91 429	88 141	-3,6
Station de traitements de concours	188 994	161 717	161 665	147 483	122 593	-19,9
Station de traitement de la Bolle	399 274	434 799	400 181	410 781	431 459	5
Station de traitement de Robache	219 862	215 693	202 601	176 930	205 091	15,9
TOTAL	1 348 923	1 335 674	1 290 183	1 268 465	1 236 747	-2,5

I.4 Volumes consommés

Le tableau ci-dessous présente les volumes consommés

Volumes consommés autorisés						
désignation	2009	2010	2011	2012	2013	N/N-1 %
Volumes comptabilisés	1 101 560	1 087 590	1 055 651	1 042 420	1 005 348	-3,6
Dont volumes facturés	1 101 560	1 079 630	1 054 071	1 041 246	1 002 995	-3,7
Dont volume d'eau livré gratuitement	0	13 960	1 580	1 174	2 353	100
Volume de service du réseau	12 300	23 750	12 300	12 300	12 300	0
Total des volumes livrés	1 113 860	1 111 340	1 067 951	1 054 720	1 017 648	-3,5
Dont Volume livrés à Saint- Michel-sur-Meurthe	84	313	678	476	1494	213 %

Le tableau ci-dessous présente les volumes vendus

Volumes vendus en m3							
désignation	2009	2010	2011	2012	2013	N/N-1 %	
Abonnés domestiques et assimilés	1043 431	1 033 387	1 001 380	987 067	955 531	-3,2	
Communaux	58 129	51 761	52 691	54 179	1 002 995	-12,4	
Total	1 101 560	1 085 148	1 054 071	1 041 246	1 002 995	-3,7	

II : Tarification de l'eau et recette du service :

le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe ainsi qu'un prix au m3 , appliqué au volume consommé

Désignation	01/01/2013	01/01/2014	Evolution en %
Facture d'eau pour 120 m3	290,84	295,85	+1,7%
Part fixe	44,82	45,53	+1,6 %
Prix proportionnel	2,05	2,08	+1,7 %
Prix Ttc du service au m3	2,42	2,47	+2,1 %

III Indicateurs de performances :

description	Année 2012	Année 2013
Taux de conformité des prélèvements microbiologiques	100%	100 %
Taux de conformité des prélèvements physico-chimie chimiques	100 %	100 %
Indice de connaissance et de gestion patrimoniales des réseaux d'eau potable	40	90
Rendement moyen du réseau	80,6%	82,2%
Indice linéaire des volumes non comptés	3,78%	3,30%
Indice linéaire des pertes en réseau	3,61%	3,12%
Taux moyen de renouvellement des réseaux	0	0
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80	80
Taux d'occurrence des interruptions de services non programmé	7,3%	3,80 %
Durée d'extinction de la dette		
Taux de respect du délai d'ouverture des branchements	100 %	100 %
Taux de réclamation	14,7%	10,15 %
Taux d'impayés	0,47 %	1,54 %

IV. Financement des investissements.

VI .1 Les chiffres clés de l'investissement

Le tableau ci-dessous présente les points financiers devant être présenté conformément au décret N°2007-675 du 2 mai 2007

Thèmes		Remarques
Investissement travaux	479 116 euros 233 382 euros pour Robache et concours	Maîtrise d'œuvre ville
Subventions	24 630 euros	Agence de l'eau
Encours de dette au 31/12/2013	2 045 138 euros	
Annuité 2013 : capital interets	18 8602euros 81 058 euros	
Extinction de la dette	2037	
Amortissements 2013	215 880 euros	

IV.2 Les travaux réalisés par la ville en 2013

Le tableau ci-dessous, fait apparaître les différents travaux réalisés par la ville au cours de l'année 2013

Travaux d'Eau potable	Année 2013		
Nature des travaux	Lieu des travaux	Montant facturé TTC	
Création d'un réseau d'eau	Parc résidentiel de loisir	88 000,00	
Modifications des stations de Neutralisation	Stations de Concours et Robache	219 073,75	
Remplacemnt du réseau	rue Yvan Goll	84 550,02	
Renouvellement canalisation eau potable	Rue du Parc	19 115,67	
Extension de reseau eau	Chemin de la Pépinière	12 835,23	
Regard de puisage	Rue des 4 Frères Mougeotte	2 305,65	
Renouvellement canalisations eaux et eaux usées (partie eau)	Quai du Maréchal de Lattre	3 756,64	
Extention réseau d'eau	Rue de la Bolle	4 078,36	
Renouvellement canalisation eau potable	Chemin de la Couare	19 964,00	
Suppression Vanne sur réseau eau	Rue du Paradis	759,60	
Extension de reseau eau	Impasse des Goutteaux	14 290,80	
Revouvellement canalisation eau - travaux complémentaires	Chemin de la Couare	9 966,00	
	TOTAL	478 695,72	